

Comune di Enna

oggetto: "FSC-Ods_ Avviso Servizi di cura prima infanzia"
Intervento di ristrutturazione Edilizia - Asilo Nido Biricoccolo sito in
Contrada Ferrante - Via Civiltà del Lavoro, 2 Enna
CUP.E79E19000120002
Progetto Esecutivo

ditta - committente

Comune di Enna

elaborati:

ANALISI PREZZI

tav.

0

scala.

progettista
coord. sicurezza
progettazione

d. dei lavori

calcolista

rup.

Arch. Ing. V. Russo Arch. Ing. V. Russo Arch. Ing. V. Russo Ing. S.. Reitano

| N. | Codice | DESCRIZIONE | UnMis | Prezzo Unitar. | %SpeseG. | %UtileIm | Prezzo Totale | Prezzo Arroton |
|-------|--------|---|-------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | Operai-Trasporti-Noli | | | | | | |
| 1.001 | A1 | Operaio comune (1° liv.) | h | 23,01 | | | 23,01 | 23,01 |
| 1.002 | A2 | Operaio qualificato (2° liv.) | h | 25,56 | | | 25,56 | 25,56 |
| 1.003 | A3 | Operaio specializzato (3° liv.) | h | 27,50 | | | 27,50 | 27,50 |
| | | Materiali Elementari | | | | | | |
| 2.001 | M1 | Membrana sottotegola 130 g/mc | mq | 2,50 | | | 2,50 | 2,50 |
| 2.002 | M2 | Argilla espansa sfusa | mc | 80,00 | | | 80,00 | 80,00 |
| 2.003 | M3 | Scossalina in lamiera zincata preverniciata | ml | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 |
| 2.004 | M4 | Minuteria varia per montaggio scossalina | cad | 1,55 | | | 1,55 | 1,55 |

AN.P.01 - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE E TRASPIRANTE

Fornitura e posa in opera di membrana sottotegola in HDPE/PP della densità non inferiore a 130 g/mc tipo "TYVEK PRO" della Dupont, costituita da una barriera impenetrabile contro le infiltrazioni d'acqua ed al tempo stesso capace di espellere l'umidità in eccesso proveniente dall'interno, da posizionare sopra l'isolante o tavolato o fissata in aderenza sul massetto in cls, parallelamente alla linea di gronda e con sovrapposizione di cm 10, compreso la preparazione del piano di posa che deve essere continua, previa asportazione di eventuali asperità presenti sul piano di appoggio, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

| codice | voce di costo elementare | unità di misura | quantità | prezzo unitario € | importo € | note |
|---|----------------------------------|-----------------|----------|----------------------|--------------|------|
| MANO D'OPERA | | | | | | |
| A3 | operaio specializzato (3° liv.) | h | | 27,50 | 0,00 | |
| A2 | operaio qualificato (2° liv.) | h | 0,05 | 25,56 | 1,28 | |
| A1 | operaio comune (1° liv.) | h | 0,05 | 23,01 | 1,15 | |
| TRASPORTI - NOLI - MEZZI D'OPERA | | | | | | |
| | compresi nel costo dei materiali | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MATERIALI | | | | | | |
| M1 | membrana sottotegola 130 g/mc | mq | 1 | 2,50 | 2,50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ALTRO | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE PARZIALE | | | | | 4,93 | |
| SPESE GENERALI 13,64% su | | | 4,93 | | 0,67 | |
| UTILE D'IMPRESA 10% su | | | 4,93 | | 0,49 | |
| TOTALE PREZZO APPLICAZIONE | | | | €/mq | 6,09 | |

AN.P.02 - ARGILLA ESPANSA SFUSA

Fornitura e posa in opera di argilla espansa sfusa posta in opera per il riempimento di coperture piane a protezione della guaina impermeabilizzante.
Misurazione al mc di materiale posto in opera

[illegible]

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|---------------|--|
| TOTALE PARZIALE | | | 88,56 | |
| SPESE GENERALI 13,64% su | 88,56 | | 12,08 | |
| UTILE D'IMPRESA 10% su | 88,56 | | 8,86 | |
| TOTALE PREZZO APPLICAZIONE | | €/mq | 109,50 | |

AN.P.03 - SCOSSALINA

Fornitura e posa in opera di scossalina, copertina, canale di raccolta, rivestimento costole emergenti dalla copertura, in lamiera preverniciata di spessore 6/10 mm comunque sagomata dello sviluppo della sezione fino a ricoprire lo spessore del pacchetto copertura, comprese lavorazioni e saldature, lo sfrido, il fissaggio, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno, e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

| codice | voce di costo elementare | unità di misura | quantità | prezzo unitario € | importo € | note |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|--------------|------|
| MANO D'OPERA | | | | | | |
| A3 | operaio specializzato (3° liv.) | h | | 27,50 | 0,00 | |
| A2 | operaio qualificato (2° liv.) | h | 0,1 | 25,56 | 2,56 | |
| A1 | operaio comune (1° liv.) | h | 0,1 | 23,01 | 2,30 | |
| TRASPORTI - NOLI - MEZZI D'OPERA | | | | | | |
| | compresi nel costo dei materiali | | | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MATERIALI | | | | | | |
| M3 | scossalina in lamiera zincata preverniciata | ml | 1,1 | 10,00 | 11,00 | |
| M4 | minuteria varia per montaggio scossalina a stima | | 1 | 1,55 | 1,55 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ALTRO | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE PARZIALE | | | | | 17,41 | |
| SPESE GENERALI 13,64% su | | | 17,41 | | 2,37 | |
| UTILE D'IMPRESA 10% su | | | 17,41 | | 1,74 | |
| TOTALE PREZZO APPLICAZIONE | | | | €/mq | 21,52 | |