

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE*ING. VICARI PAOLO - ING. VICARI MASSIMO*

Piazza Kennedy n°5 - 94100 ENNA
Tel. 0935 575510 - Cell. 3384727488
e-mail: vicari.paolo@tiscali.it
pec: paolo.vicari@ordine.ingegnerienna.it

Via Piazza Armerina n°13 - 94100 ENNA
Cell. 3393773795
e-mail: massimo.vicari1@virgilio.it
pec: massimo.vicari@ordine.ingegnerienna.it

VISTI PER APPROVAZIONI:

COMMITTENTE: **COMUNE DI ENNA**

OGGETTO: Planimetria del cantiere

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA NELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE SITO A ENNA NELLA C.DA VENOVA**

TAV.	SCALA	DATA	Collaboratore
			Geom. Stefano Di Maggio
E2	Progettista	Progettista	R.U.P.
	ING. PAOLO VICARI	ING. MASSIMO VICARI	ING. NOEMI SCARLATA

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
1 SIC.01 (M)	Nolo di autogru montata su autocarro con braccio di altezza variabile compreso operatore, carburante e lubrificante franco concedente. Portata fino a 30 t	30,000				30,00	85,00	2.550,00
	Sommano h					30,00		
2 26.1.47 (M)	OPERE PROVVISORIALI - Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio ... eriale di alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.	2,000				2,00	207,00	414,00
	Sommano cad					2,00		
3 26.1.53 (M)	OPERE PROVVISORIALI - Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.	2,000				2,00	64,40	128,80
	Sommano cad					2,00		
4 26.1.26 (M)	OPERE PROVVISORIALI - Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta de ... costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.		80,000		1,200	96,00	10,52	1.009,92
	Sommano m²					96,00		
5 26.7.1.1 (M)	LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI - Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, conve ... , un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	1,000				1,00	390,91	390,91
	Sommano cad					1,00		
6 26.7.1.2 (M)	LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI - Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, conve ... avabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	5,000				5,00	126,50	632,50
	Sommano cad					5,00		
7 26.7.2.1	LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI - Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative							
A RIPORTARE								5.126,13

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							5.126,13
(M)	di m 4,00x2,2 ... erni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	488,66	488,66
8 26.7.2.2 (M)	LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI - Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,2 ... i adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo							
		5,000				5,00		
	Sommano cad					5,00	224,25	1.121,25
9 26.6.1 (M)	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità d ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		5,000				5,00		
	Sommano cad					5,00	9,78	48,90
10 26.6.2 (M)	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavoraz ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		5,000				5,00		
	Sommano cad					5,00	16,10	80,50
11 26.6.7 (M)	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle ... iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.							
		5,000				5,00		
	Sommano cad					5,00	3,65	18,25
12 26.6.14 (M)	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di co ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
		5,000				5,00		
	A R I P O R T A R E							6.883,69

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							6.883,69
	Sommano cad					5,00	16,10	80,50
13 26.2.6 (M)	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE - Dispensore per impianto di messa a terra con pro ... zato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	50,47	50,47
14 26.2.9 (M)	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE - Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezion ... arazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.							
		15,000				15,00		
	Sommano m					15,00	10,44	156,60
15 26.3.2.2 (M)	SEGNALETICA - Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'in ... eguali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	62,47	62,47
16 26.3.1.1 (M)	SEGNALETICA - Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e a ... segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60							
		3,000				3,00		
	Sommano cad					3,00	57,11	171,33
17 26.3.1.3 (M)	SEGNALETICA - Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e a ... utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00							
		2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	72,06	144,12
18 26.5.1.1 (M)	ANTINCENDIO - Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato ... tre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe							
	A R I P O R T A R E							7.549,18

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							7.549,18
	34A 233BC							
		2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	57,37	114,74
19 26.8.1.1 (M)	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica)ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a trestrati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante:1) tipo II							
		600,000				600,00		
	Sommano cad					600,00	0,34	204,00
20 26.8.15.3 (M)	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml							
		5,000				5,00		
	Sommano cad					5,00	17,14	85,70
21 26.8.27 (M)	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/ ... o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantier							
		1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	66,42	66,42
22 26.8.39 (M)	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica							
		8,000				8,00		
	Sommano h					8,00	42,55	340,40
23 SIC.02 (M)	Responsabile dei lavori formalmente incaricato dall'impresa esecutrice per presiedere alle riunioni di coordinamento e sicurezza							
		8,000				8,00		
	Sommano h					8,00	60,00	480,00
	T O T A L E							8.840,44
	Data,							